

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	A55→A40	生垣(新設)とありますが、仕様を指示ください。	生垣(仕上高さ 0.9m 支柱柱割り 1.8m 横竹3段胴縁)とし、樹種はサンゴシュ同等(h=0.9m 100本)とする。
2	公開数量書 (参考) P55	6. 中央監視設備の改修内容・詳細図等をください。	改修内容は、中央監視室の画面の表示変更であり、設計図 E-30,E-35,E-36,E-37 を参照のこと。
3	A40 参考数量調書 P23	[生垣新設について] 生垣(新設)の仕様が不明です。樹種名・高さのご指示をください。	1 を参照
4	参考数量書 P23	[靴拭きマット ステンレス 1700×600 枠共について] 靴拭きマットの場所が不明です。A-40 図の主出入口部の外部側に記載されている部分と解釈してよろしいでしょうか。	質疑のとおり
5	A-04 他	[各階トイレ改修について] 各階トイレ改修時、下階の天井改修も合わせて施工できると考えてよろしいでしょうか。	A-04 の工事工程とする。2階保育室トイレは西側トイレ完成後東側トイレに着手すること。3・4・5階トイレ閉鎖時は1階トイレを使用可能とすること。
6	A-05 他	[既存ビニル床タイル撤去について] 既存ビニル床タイルは、アスベスト含有では無いと考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書No.8「発生材の処理」、建築工事特記仕様書No.36「アスベスト含有建材の処理工事」によることとし、アスベスト含有の疑いがある建材は調査を行い、アスベスト含有建材の撤去処分は別途協議する。
7	A-05 他 参考数量調書 P23	[既存家具等撤去について] 既存家具等撤去後、既存壁モルタルの補修が出ると思われますが、撤去の単価に反映すればよろしいでしょうか。	既存家具等撤去後、その壁面に仕上げを行う部位の壁モルタル補修は、本工事に含む。

8	A-05 他 参考数量調書 P15	[既存壁仕上材撤去について] 既存壁ゾラコート撤去、ジュラクサテン吹付撤去は数量書P15の壁紙下地調整に含まれると考えてよろしいでしょうか。	既存コンクリート壁面の部位で改修後壁紙仕上げとなる箇所は、壁紙下地調整とし、下地調整方法は、公共建築改修工事標準仕様書 7.2.5 とし、ジュラクサテンについてはRA種とする。
9	A-04 他 仕様書 特仕No.7	特記事項に保育所の睡眠時間の作業規制がありました。また、土日祝日も含まれますか。又その他に今回工事に於ける搬出入時間及び作業時間等の作業規制がありますか。	保育所の睡眠時間の作業規制は、土日祝日も含まれる。 A-04 図のとおり工事中も使用施設があることから、施設利用者の通行及び救急車両の通行に支障とならないこと。
10	共通	給水メーターは既設 50A を撤去し、80A 新設となるため施設整備納付金(給水負担金)が発生します。施設整備納付金は別途と考えてよろしいでしょうか。	給水負担金は別途とする。
11	共通	空調工事における空調の状態監視、故障表示は防災センターへの表示対応が必要でしょうか。	防災センターへの、空調の状態監視、故障表示は不要とする。
12	特仕No.36	アスベスト含有建材の処理について、配管材・保温材・パッキン類等については調査費を見込んで、調査後含まれていれば、別途協議とすることとしてよろしいでしょうか。	6を参照