

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

(広島市民病院外 1 病院中央棟吸収式冷凍機改修その他工事実施設計業務)

2. 委託期間

契約締結の日から、令和 2 年 1 月 31 日まで

設計業務期間： 契約締結の日から、令和 2 年 1 月 31 日まで

3. 計画施設概要

- (1) 施設名称 (広島市民病院 / 舟入市民病院)
- (2) 敷地の場所 (中区基町 / 中区舟入幸町)
- (3) 施設用途 (総合病院 / 病院)
- (4) 工事概要 (①広島市民病院中央棟吸収式冷凍機改修その他工事
②広島市民病院中央棟 4 階滅菌室 R0 水製造装置改修その他工事
③舟入市民病院本館氷蓄熱設備改修その他工事)

4. 設計と条件

(1) 敷地の条件

- a. 敷地の面積 (18,079.38 m² / 9,249.06 m²)
- b. 用途地域及び地区の指定 (商業・市街化区域・防火地域 / 第二種住居地域・準防火地域)

(2) 施設の条件

- a. 施設の延べ面積(計画面積) (76,476.78 m² / 12,667.06 m²)
- b. 主要構造 (SRC 造 (既設部分) / SRC 造)
- c. 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- | | |
|------------|-----|
| 1) 構造体 | I 類 |
| 2) 建築非構造部材 | A 類 |
| 3) 建築設備 | 甲 類 |

(3) 建設の条件

a. 工事名称

- ①広島市民病院中央棟吸収式冷凍機改修その他工事
- ②広島市民病院中央棟 4 階滅菌室 R0 水製造装置改修その他工事
- ③舟入市民病院本館氷蓄熱設備改修その他工事

b. 工事費 (概算金額)

- イ) 工事概要①の計： 約 83,600 千円 (税込)
- (内訳) ・吸収式冷凍機改修： 約 46,500 千円 (税込)
- ・チーリングユニット改修： 約 37,100 千円 (税込)
- ロ) 工事概要②の計： 約 64,000 千円 (税込)
- (内訳) ・中水処理設備： 約 10,400 千円 (税込)
- ・人工透析排水処理設備： 約 1,400 千円 (税込)
- ・ボイラーブロー排水処理設備： 約 2,400 千円 (税込)
- ・検査系排水処理設備： 約 2,400 千円 (税込)
- ・感染系排水処理設備： 約 2,400 千円 (税込)
- ・R0 水製造装置： 約 45,000 千円 (税込)

- ハ) 工事概要③の計： 約 3,000千円(税込)
(内訳) ・氷蓄熱設備改修： 約 2,000千円(税込)
・空調冷温水循環ポンプ改修工事(その1)： 約 1,000千円(税込)
- c. 建設工期(予定) イ) 工事概要① : 令和2年5月 ~ 令和2年10月
ロ) 工事概要②、③ : 令和2年4月 ~ 令和2年7月

(4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

- ・別紙による