

質 問 回 答 書

番 号	設計図頁等	質 問	回 答
1	05	温度検出器の数量は何個でしょうか。 ※平面図と数量表には4個、注記には8個と記載。	図 05 平面図記載のとおり 4 個とする。
2	18	RR-4,6 の撤去数量が 1 となっておりますが、2 が正しいでしょうか。	撤去、新設ともに 2 台です。
3	公開数量書	表紙の直接工事費は、1. 建築工事、 2. 電気設備工事、3. 機械設備工事 とありますが、内訳書の工事種別は機 械設備工事のみとなっております。 内訳の通り、直接工事費は機械設備工 事の 1 項目でよろしいでしょうか。	直接工事費は機械設備工事の 1 項目のみです。
4		RB-1,2 は図面の寸法で、マシンハッチ からの撤去新設は可能でしょうか。	搬入搬出はマシンハッチの使用 とする。
5		RR-4,6 は 1 度に撤去、搬出、搬入据付 は可能でしょうか。	RR-4,6 の撤去及び搬入据付は 同時に行う事は可能です。
6		重機車設置場所で車道側に植栽が伸び ているのですが、一部伐採は可能でし ょうか。	仮設計画は図 12 のとおりとす る。
7		中央棟吸収冷温水機を 1 台毎、撤去・ 据付・試運転の作業となるので、制作 納期を考慮した場合、工期内での完成 が難しいと思われれます。その場合、工 期の延期は可能でしょうか。	本工事の工期は 6 月 30 日まで です。