

広島市立新安佐市民病院(仮称)磁気共鳴断層撮影装置

工事区分表

工事項目	工事区分	建物本体工事(1次工事)					医療機器 受託者工事 (2次工事)
		建築	電気 (強電・弱電)	空調	衛生	その他	
A 撮影室							
1 躯体工事		○					
2 撮影室の遮音間仕切工事		○					
3 機器搬入の開口・復旧工事							○
4 床強度の検証						○	
5 扉・窓・壁等の電波シールド工事							○
6 磁気シールド対策							○
7 床シンダーコンクリート工事		○					
8 室内内装仕上げ工事							○
9 医療ガス設備					○		
10 照明設備(LED)			○				○
12 天井内ケーブルラック							○
13 患者監視用カメラ、インターホンスピーカー(撮影指示用)			○				○
14 使用中/磁場発生中表示灯			○				
15 防災設備工事			○		○		
16 MRI装置の搬入作業							○
17 MRI装置の据付・調整作業							○
18 電波シールド性能測定							○
19 空調設備(シールド室外)				○			
20 空調設備(シールド室内)							○
21 酸素濃度モニター及び配線							○
22 ヘリウムガス放出管/緊急用給排気連動設備				○			
23 キャンセラーコイル(必要に応じて)							○
B 操作室							
1 躯体工事		○					
2 床・壁・天井の内装工事		○					
3 ケーブルピット又はフリーアクセスフロア工事		○					
4 照明設備			○				
5 空調設備				○			
6 電話設備(リモートメンテナンス用空配管)			○				
7 直接電話回線申し込み							○
8 火報・非常放送設備			○				

工事区分表

工事項目	工事区分	建物本体工事(1次工事)					医療機器 受託者工事 (2次工事)
		建築	電気 (強電・弱電)	空調	衛生	その他	
C 機械室							
1	躯体工事	○					
2	室内内装工事	○					
3	ケーブルピット又はフリーアクセスフロア工事	○					
4	配線ラック						○
5	照明設備		○				
6	【MRI室2】手元開閉器盤(3相4線400V 130KVA)		○				
7	接地工事		○				
8	空調設備			○			
9	除湿機用電源工事		○				
10	除湿機用排水工事			○			
11	火報・非常放送設備		○				
D その他							
1	チラーユニット設置工事						○
2	チラーユニット用基礎工事	○					
3	【MRI室2】チラー用電源設備工事(3相3線200V50KVA)(チラー近傍開閉器止)		○				
4	チラー用制御線配線工事						○
5	チラー用給排水工事(チラー近傍バルブ止)			○	○		
6	上記以降の配管及び接続工事、試運転調整						○
7	チラー用冷却水配管工事(CPU室～チラー近傍バルブ止)			○			
8	上記以降の配管及び接続工事、試運転調整						○
9	高調波抑制対策(必要な場合)					○(ES)	
10	ヘリウムガス放出口の拡散板取付工事						○
11	装置の搬入・据付・調整作業、搬入に必要な養生作業						○
12	本工事期間中に工事が必要な際の仮設分担金						○