

定期点検項目

【別紙1】

	点検内容	基準	方法
1	病院スタッフへの聞き取り調査で、システムの異常に関する報告がないか。	異常のないこと	確認
2	システム起動動作の点検	異常のないこと	確認
3	サージョンコンソールのエルゴノミクス機能及びタッチパッドの動作点検	異常のないこと	確認
4	各モニターの画像点検	異常のないこと	確認
5	ペイシェントカートのヘルム機能点検	異常のないこと	確認
6	Syncコマンドの実施及びシステムログの確認	異常のないこと	確認
7	DTEソフトウェアによるテスト - テストシーケンス	異常のないこと	確認
8	DTEソフトウェアによるテスト - PMプロセス	異常のないこと	確認
9	Manipulator 1 SUJ Procedures Countを記録 (max 1124)	<1124	確認
10	Manipulator 2 SUJ Procedures Countを記録 (max 1124)	<1124	確認
11	Manipulator 3 SUJ Procedures Countを記録 (max 1124)	<1124	確認
12	Manipulator 4 SUJ Procedures Countを記録 (max 1124)	<1124	確認
13	DTEソフトウェアによるテスト - フリクションテスト	異常のないこと	確認
14	DTEソフトウェアによるテスト - マスターコントローラのフィンガークラッチ動作点検	異常のないこと	確認
15	DTEソフトウェアによるテスト - マスターコントローラのグリップ動作点検	異常のないこと	確認
16	PM カウンターのリセット	異常のないこと	確認
17	サージョンコンソールの3Dビューアの取付機構の点検	異常のないこと	確認
18	サージョンコンソールのブレーキ機能点検及び移動動作点検	異常のないこと	確認
19	サージョンコンソールの3Dビューアレンズ及びラバーの点検	異常のないこと	確認
20	サージョンコンソールのタッチパッド清掃	異常のないこと	確認
21	サージョンコンソールのフィルター清掃	異常のないこと	確認
22	ビジョンカートのCORE, VP, ECのフィルター清掃	異常のないこと	確認
23	ペイシェントカートの液体浸入防止機能の点検	異常のないこと	確認
24	ペイシェントカートのファン動作及びフィルター清掃	異常のないこと	確認
25	電源コード及びシステムケーブルの機能点検	異常のないこと	確認
26	マスターコントローラの重力補正の確認	異常のないこと	確認
27	システムログのアップロード	異常のないこと	確認
28	テストドライブの実施	異常のないこと	確認
29	オーディオ機能の点検	異常のないこと	確認
30	Onsite機能(インターネット接続)の確認	異常のないこと	確認
31	ペイシェントカートのスタンドアロン動作点検(AC電源)	異常のないこと	確認
32	ペイシェントカートのスタンドアロン動作点検(バッテリー電源)	異常のないこと	確認
33	システムケーブル接続及び起動動作確認	異常のないこと	確認
34	IESU Generator(VIOdV)の定期点検(年1回実施)	1年毎交換	交換
35	電気安全試験 保護導通試験 ペイシェントカート 本体	200mΩ	確認
36	電気安全試験 保護導通試験 ペイシェントカート USM1	200mΩ	確認
37	電気安全試験 保護導通試験 ペイシェントカート USM2	200mΩ	確認
38	電気安全試験 保護導通試験 ペイシェントカート USM3	200mΩ	確認
39	電気安全試験 保護導通試験 ペイシェントカート USM4	200mΩ	確認
40	電気安全試験 保護導通試験 サージョンコンソール	200mΩ	確認
41	電気安全試験 保護導通試験 ビジョンカート	200mΩ	確認
42	電気安全試験 保護導通試験 IESU	200mΩ	確認
43	電気安全試験 保護導通試験 ペイシェントカート USM8	200mΩ	確認
44	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ペイシェントカート CNNPE	<500μA	確認
45	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ペイシェントカート CNRPE	<500μA	確認
46	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ペイシェントカート ONNPE	<1000μA	確認
47	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ペイシェントカート ONRPE	<1000μA	確認
48	電気安全試験 接地漏れ電流測定 サージョンコンソール CNNPE	<500μA	確認
49	電気安全試験 接地漏れ電流測定 サージョンコンソール CNRPE	<500μA	確認
50	電気安全試験 接地漏れ電流測定 サージョンコンソール ONNPE	<1000μA	確認
51	電気安全試験 接地漏れ電流測定 サージョンコンソール ONRPE	<1000μA	確認
52	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ビジョンカート CNNPE	<500μA	確認
53	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ビジョンカート CNRPE	<500μA	確認
54	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ビジョンカート ONNPE	<1000μA	確認
55	電気安全試験 接地漏れ電流測定 ビジョンカート ONRPE	<1000μA	確認
56	電気安全試験 接地漏れ電流測定 IESU CNNPE	<500μA	確認
57	電気安全試験 接地漏れ電流測定 IESU CNRPE	<500μA	確認
58	電気安全試験 接地漏れ電流測定 IESU ONNPE	<1000μA	確認
59	電気安全試験 接地漏れ電流測定 IESU ONRPE	<1000μA	確認