

業務委託仕様書

I 業務概要

1 業務名称

舟入市民病院本館水冷式ブラインチラーユニット改修その他工事実施設計業務

2 委託期間

契約締結の日から、令和5年2月28日まで

3 計画施設概要

- (1) 施設名称 (舟入市民病院)
- (2) 敷地の場所 (中区舟入幸町)
- (3) 施設用途 (病院)

- (4) 工事概要
 - ① 本館水冷式ブラインチラーユニット改修工事
 - ② 本館8階電気室ヒートポンプパッケージエアコン改修工事
 - ③ 本館OP2室ファンフィルターコイルユニット改修工事
 - ④ 福利厚生棟ガスヒートポンプエアコン改修工事(その2)

(5) 敷地の条件

- ア 敷地の面積 (9,249.06 m²)
- イ 用途地域及び地区の指定 (第二種住居地域・準防火地域)

(6) 施設の条件

- ア 施設の延べ面積(計画面積) (12,667.06 m²)
- イ 主要構造 (SRC造(既設部分))
- ウ 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成8年10月24日付け建設省営計発第100号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- ① 構造体 I 類
- ② 建築非構造部材 A 類
- ③ 建築設備 甲 類

(7) 建設の条件

- ア 工事名称 舟入市民病院本館水冷式ブラインチラーユニット改修その他工事
- イ 工事費(概算) 約 113,000 千円(税込)
- ウ 建設工期(予定) 令和5年4月～令和6年3月