

R I 設備特記仕様

- 設備概要
 - R I 排水処理設備
 - 放射線モニタリングシステム設備
 放射線モニタリングシステム設備は、R I 管理区域から排出する汚水・雑排水を減衰法と希釈法を併用し法律で定める濃度限度以下で放流できる能力を有するものとする。放射線モニタリングシステム設備は、各モニタと放射線中央監視装置から構成される。放射線量・放射能濃度を監視し、環境を保全するものとする。

- 関連法令及び通知等
 - 医療法及び医療法施行規則
 - 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について（医薬発第188号厚生労働省医薬局長通知）
 - 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

3. 使用予定核種及び数量、排水に係る放射性同位元素の濃度計算

・使用予定核種及び数量

核種	形状	1日最大 使用数量 (MBq)	3月間 使用数量 (MBq)	年間 使用数量 (MBq)	最大 貯蔵数量 (MBq)	備考
¹⁸ F	液体	2,405	156,325	625,300	2,405	検査用
⁶⁷ Ga	液体	444	5,550	22,200	888	検査用
⁸¹ Rb	シールド	185	925	3,700	185	
^{81m} Kr	気体	185	925	3,700	185	検査用
^{99m} Tc	シールド	1,480	19,240	76,960	1,480	
^{99m} Tc	液体	7,400	288,600	1,154,400	7,400	検査用
¹¹¹ In	液体	222	1,110	1,110	222	検査用
¹²³ I	液体・固体	1,110	16,650	66,600	1,110	検査用
¹³¹ I	液体・固体	74	740	2,960	148	検査用
²⁰¹ Tl	液体	555	3,885	15,540	1,110	検査用
²²³ Ra	液体	13	260	1,040	39	治療用

・排水に係る放射性同位元素の濃度計算
 ・貯留槽：8m² × 2基 ・混入率：0.01 ・貯留槽1基の満水日数：16日
 ・希釈槽：8m² × 1基 ・排水量：500リットル/日 ・減衰日数：16日


核種	半減期	1日最大 使用数量 (MBq)	減衰 日数	算出濃度 (Bq/cm ³)	濃度限度 (Bq/cm ³)	濃度比
¹⁸ F	109.771 m	2,405	16	2.23 × 10 ⁻¹⁴	2.00 × 10 ¹	1.12 × 10 ⁻¹⁶
⁶⁷ Ga	3.2612 d	444	16	4.11 × 10 ⁻²	4.00 × 10 ⁰	1.03 × 10 ⁻²
^{99m} Tc	6.015 h	7,400	16	2.04 × 10 ⁻¹⁹	4.00 × 10 ¹	5.11 × 10 ⁻²¹
¹¹¹ In	2.8047 d	222	16	4.72 × 10 ⁻³	3.00 × 10 ⁰	1.57 × 10 ⁻³
¹²³ I	13.2235 h	1,110	16	1.96 × 10 ⁻²	4.00 × 10 ⁰	4.91 × 10 ⁻¹⁰
¹³¹ I	8.0207 d	74	16	4.26 × 10 ⁻²	4.00 × 10 ⁻²	1.07 × 10 ⁰
²⁰¹ Tl	72.912 h	555	16	2.90 × 10 ⁻²	9.00 × 10 ⁰	3.22 × 10 ⁻³
²²³ Ra	11.43 d	13	16	2.19 × 10 ⁻²	5.00 × 10 ⁻³	4.38 × 10 ⁰
濃度比合計						5.457 > 1
希釈倍率						6倍
希釈後の濃度比合計						0.910 < 1

濃度比の合計が1を超える場合、排水不可。
 但し、医療法施行規則では10倍までの希釈が認められている。
 ※計算方法は「医薬発第188号厚生労働省医薬局長通知」による。
 ※シールド、気体は、排水中に混入しない。

工事区分表

工事内容	建築 工事	電気 設備 工事	空調 設備 工事	衛生 設備 工事	衛生 設備 工事	備考
機械基礎 防水堤 排水釜場工事	○					
フェンス 階段設置工事	○					
室内 床、壁の仕上げ工事	○					
床、壁、基礎立上り 防水工事	○					
一次側電源工事		○				R I 排水処理動力制御盤端子接続まで
二次側電源工事				○		排水モニタ含む
照明、コンセント工事		○				
換気設備工事			○			
給水・排水設備工事				○		
外構工事（放流樹等）				○		
R I 排水処理設備の機器搬入据え付け工事					○	
R I 排水処理設備 配管工事					○	R I 処理施設内の配管工事
水・ガスモニタ サンプリング配管工事					○	
放射線モニタの搬入据え付け工事					○	
R I 設備 一括警報			○			


R I 設備システムフロー図



放射線モニタ機器表

記号	機器名称	仕様	台数	電源		備考
				相電圧	容量	
γA-1~3	γ線エアモニタ	測定範囲：0.1~10000μSv/h 検出器：半導体式検出器 測定エネルギー範囲：約50KeV~6MeV 自己診断機能付（高・低圧電源全性チェック）	3	DC	24V 15VA	電源は（R1CP-1）より供給
γG-1	γ線ガスモニタ	測定範囲： ^{99m} Tc：6.0×10 ⁻² ~2.7×10 ¹ Bq/cm ³ であること 検出器：2φ×2φ NaI（TL）シンチレーション検出器であること サンプリング流量：内蔵ポンプにより約5ℓ/min以上であること 自己診断機能付	1	単	100V 150VA	電源は電気設備工事 コンクリート基礎は建築工事
HFC-1	ハンドフット クロスモニタ	検出限界： ⁵⁹ Co I（手、足：約0.47Bq/cm ² 衣服：約0.71Bq/cm ² ） 検出器：大面積ハロゲンGM管検出器又は半導体式検出器 警報設定範囲・手足：ディジスイッチにより10~100カウント（10カウント単位） 衣服：測定レンジの10~100%、10%単位 バックグラウンド減算：自動減算が可能な設定可能	1	単	100V 50VA	電源は電気設備工事
γW-1	γ線水モニタ	測定範囲： ¹²⁵ I：1.5×10 ⁻² ~1.7×10 ² Bq/cm ³ 検出器：2φ×2φ NaI（TL）シンチレーション検出器 検出槽容量 約4ℓ、材質FRP製 測定方式：核種分析方式（高・中・低エネルギー別）又は 積算方式 サンプリング流量：内蔵ポンプにより約12.5ℓ/min 全検程5.5m 自己診断機能付	1	単	100V 400VA	電源は（R1CP-2）より供給 コンクリート基礎は建築工事
SV-1	サンプリング切替装置	3系統 電動弁式	1	単	100V 300VA	電源は（γW-1）より供給 コンクリート基礎は建築工事
PS-1	加圧シスターン	滴流型 自動式	1	単	100V 250VA	電源は（R1CP-2）より供給 コンクリート基礎は建築工事
R1CP-1	放射線中央監視装置	構成 本体：全モニタの動作状態並びに機器異常、放射線量の警報表示（常時表示） モニタパネル：動作状態、機器異常、放射線量（放射能）の測定値、測定値レベルを表示 上記項目を常時表示する。各モニタのデータ収集 システム管理ユニット：モニタパネルにて収集したデータの詳細表示、操作制御、各種設定 （15型カラーLCD又はディスプレイ） プリンタ：半導体レーザー方式、A4カット紙 バックアップ記録メディア：コンパクトフラッシュメモリー 機能 放射線モニタシステム：グラフィック表示機能（常時表示、任意表示）報告書作成機能、操作制御機能 排水処理システム：水位表示機能、ポンプ、バルブの操作制御機能	1	単	100V 1.4kVA	電源は電気設備工事

機器外形図



R I 排水処理動力制御盤単線線図

