

業務委託仕様書

I 業務概要

1. 業務名称

舟入市民病院本館地下 1 階冷温水循環ポンプ改修その他工事実施設計業務

2. 委託期間

契約締結の日から、令和 7 年 3 月 28 日まで

3 計画施設概要

- (1) 施設名称 (舟入市民病院)
- (2) 敷地の場所 (中区舟入幸町)
- (3) 施設用途 (病院)
- (4) 工事概要 (本館地下 1 階冷温水循環ポンプ改修その他工事)

(5) 敷地の条件

- ア 敷地の面積 (9,249.06 m²)
- イ 用途地域及び地区の指定 (第二種住居地域・準防火地域)

(6) 施設の条件

- ア 施設の延べ面積(計画面積) (12,667.06 m²)
- イ 主要構造 (SRC 造(既設部分))
- ウ 耐震安全性の分類

「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。

- ① 構造体 I 類
- ② 建築非構造部材 A 類
- ③ 建築設備 甲 類

(7) 建設の条件

- ① 舟入市民病院本館地下 1 階冷温水循環ポンプ改修工事
 - a. 工事費(概算金額) 約 43,780 千円(税込)
 - b. 建設工期(予定) 令和 7 年 6 月～ 令和 7 年 10 月
- ② 舟入市民病院本館冷却塔改修工事
 - a. 工事費(概算金額) 約 40,810 千円(税込)
 - b. 建設工期(予定) 令和 7 年 6 月～ 令和 7 年 11 月
- ③ 舟入市民病院本館 3 階手術室加湿ユニット改修工事
 - a. 工事費(概算金額) 約 8,877 千円(税込)
 - b. 建設工期(予定) 令和 7 年 6 月～ 令和 7 年 8 月

(4) 設計と条件の資料

設計と条件については、次の資料による。

○別紙による